



Arkitekter og ingeniører

Register nr.: A/S 284002
E-mail: ind@masanti.gl
Hjemmeside: www.masanti.gl

Til de bydende

Sags nr. 1808
Dato. 11.04.2018

Lagt på projekt web

Side 1 af 1
Kontor:
Direkte email:
Direkte telefon:

Mail sendt

**Vedr. Renovering af tag på Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik.
Rettelsesskrivelse nr. 01**

Der er nedenstående rettelser til det udsendte projektmateriale, som skal indregnes ved tilbudsafgivelsen:

- SA-tillæg nr. 01 af 11.04.2018.
- Fordelingsliste nr. 1 af 11.04.2018

Torkil Olsen
MASANTI A/S

Vedlagt:

Kopi til: Byggeherren mv.

Maniitsoq	Ilulissat	Nuuk	Sisimiut	Qaqortoq	Ringe
Niels Lyngep aq. 14 3912 Maniitsoq Tlf. +299 813132 Fax +299 813797	Peter Rosingip aq. 2 3952 Ilulissat Tlf. +299 943853	Issortarfimmut 7, 3900 Nuuk Tlf. +299 311825	102 Aqqusinersuaq 3911 Sisimiut Tlf. +299 863060,	Regner Berntsensvej B-186 3920 Qaqortoq Tlf. +299 641006	Selagervej 5 5750 Ringe Tlf. +45 38813132 Fax +45 38813797

SA-TILLÆG

SA-Tillæg nr. 1 af 11.04.2018 til Særlig Arbejdsbeskrivelse (SA) af 28.03.2018

for udførelse af:

Renovering af tag på Prinsesse Margrethe Skolen i Upernavik

SA-tillægget omhandler:

1 FØLGENDE SA-PUNKTER ÆNDRES:

9.1.1 Nedrivningsarbejder

Følgende tekst udgår:

Isolering i tagkonstruktion.

og erstattes af følgende:

Isolering i tagkonstruktion i etape 2.

Tilføjelse:

Snefangsrør.

9.1.2 Tagarbejder

Følgende tekst udgår:

Isolering i tagkonstruktion m.m.

og erstattes af følgende:

Isolering af tagkonstruktion i etape 2 med 150 mm isolering.

9.1.6 Vindskeder

Følgende tekst udgår:

Levering og montering af vindskeder i trykimprægneret.

og erstattes af følgende:

Levering og montering af vindskeder i 18 mm vandfast krydsfiner.

9.3.8 Vindskeder

Følgende tekst udgår:

Udhæng og vindskeder udskiftes ud med trykimprægneret træ i henhold til principtegning nr. A00.02, A00.03 og A00.04.

Og erstattes af følgende:

Udhæng og vindskeder udskiftes med nye i vandfast krydsfiner i henhold til principtegning nr. A00.02, A00.03 og A00.04.

Nyt SA-punkt

9.1.7 Maling af sternbrædder, udhæng og vindskeder

Arbejdet omfatter:

- Maling af sternbrædder, udhæng og vindskeder.

9.3.11 Maling af sternbrædder, udhæng og vindskeder

9.3.11.1 Grundning

Alle materialer til udhæng og vindskeder skal som minimum grundes 1 gang inden opsætning/montage.

9.3.11.2 Malerbehandling

Ny krydsfiner:

Byggemateriale : Krydsfiner, vandfast limet, udvendig

Funktionsklasse : II Æstetiske og middel funktionelle krav

Udfaldskrav : Dækket, lukket og glat flade

Slutbehandling : Plast-alkydmalning

Kodenummer : 00-1, 2-1 Uretanalkydlak

Vejl. prøvemethoder : Klima

Behandlingsanvisning:

Før opsætning.

- Drækning af kanter med uretanalkydlak
- Grundning på begge sider med grundingsmiddel mod råd/svamp
- 1 gang på begge sider med træbeskyttelse, farveløs

Efter opsætning.

- 3 gange plast-alkydmalning, glans 10.

Tør lagtykkelse: Min 60 µm

Vedhæftning: Tapeprøve, kl 0-1

Afsmitning: Afsmitning, kl 8-10

Fordelingsliste nr. 1

Rev. 01 af 11.04.2018

Tømrerarbejder

SA pkt.	Arbejde / Ydelse	Enhed	Mængde	E. pris. kr.	Pris kr.
	Anstilling	Fast pris			
9.1.1	Nedrivningsarbejder.	Fast pris			
9.1.2	Tagarbejder	Fast pris			
9.1.3	Dampspærre	m2	100		
9.1.4	Ovenlys-kupler/brandlem	Fast pris			
9.1.5	Sternbrædder og udhæng	m	280		
9.1.6	Vindskeder	m	100		
9.1.7	Maling af sternbrædder, udhæng og vindskeder	Fast pris			
Pos nr.	T ydelser				
T 9-1	Timer faglært	20			
T 9-2	Timer ufaglært	20			
T 9-3	Timer lærlinge	20			
Ialt at overføre til tilbudsliste					