

## Bilag 5

### 5 KVALITETSSIKRING OG DOKUMENTATION

---

#### 5.1 INDLEDNING

I dette bilag beskrives de aktiviteter, som har til formål at sikre, at det krævede og tilbudte kvalitetsniveau overholdes.

Det er formålet, at dette kan ske ved forebyggende foranstaltninger frem for ændringer og suppleringer, når byggeriet er udført.

#### 5.2 KVALITETSSIKRING

Kvalitetssikring er de systematiske aktiviteter (kontroller m.m.), der er nødvendige for at sikre, at produktets eller ydelsens kvalitet bliver specificeret, opnået og opretholdt.

Entreprenøren skal anvende GA's (nu GE) system til kvalitetssikring.

Entreprenøren skal udarbejde sin kontrolplan på baggrund af udbudskontrolplanen, som er minimumskravet til entreprenørens kontrolplan.

Såfremt entreprenøren ikke har tilføjelser til udbudskontrolplanen, kan han blot ved at ændre betegnelsen "Udbudskontrolplan" til "Kontrolplan" tilvejebringe sin kontrolplan.

Entreprenøren skal være opmærksom på, at udbudskontrolplanen hovedsageligt kun indeholder den kontrol, der skal udarbejdes dokumentation for. Entreprenørens kontrolplan fritager ham ikke for en generel kontrol og kontrol i henhold til normer og standarder.

#### 5.3 FASER I KVALITETSSIKRINGEN OG DOKUMENTGANGEN

##### 5.3.1 Udførelsesfasen

Kvalitetssikring i udførelsesfasen sker i henhold til entreprenørens kontrolplan.

Når en kontrol er udført af entreprenøren og registreret i kontrolskemaet, skal kontrolskemaet med nummer registreres i kontrolplanen.

Tilsynet skal til enhver tid have adgang til at kontrollere udførelsen i forhold til kontrolplanen og have adgang til dokumentationen.

Samtlige kontrolskemaer skal opbevares af entreprenøren, indtil 5-års eftersynet er foretaget.

Evt. tilsynets underskrift på entreprenørens kontrolplaner/ kontroldokumentation, fritager attesten ikke entreprenørens ansvar for byggeriets kvalitet som "udført" og kvalitetssikring.

Som supplement til kvalitetssikring skal entreprenøren dokumentere arbejder med fotoregistrering.

##### 5.3.2 Afleveringsforretningen

Samtidig med entreprisens aflevering skal entreprenøren - sammen med eventuelle andre krævede dokumentationer - aflevere den endelige og ajourførte kontrolplan, som vedhæftes afleveringsprotokollen.

##### 5.3.3 1- og 5-års eftersyn

Eventuelle konstaterede mangler ved disse eftersyn vil blive sammenholdt med entreprenørens kontroldokumentation.